

Экспликация зданий и сооружений

NN п/п	Наименование	Ед. изм.	К-во	Примечание
1	Склад пиловочника	тыс.м³	20-30	
2	Линия сортировки круглого леса	соор	1	
3	Узел подачи пиловочника в цех	соор	1	
4	Главный корпус лесопильного завода	зд	1	
5	Конвейеры системы уборки коры,опилок и щепы	соор	1	
6	Лесосушильная камера	соор	14	V _{общ} 2000м³
7	Открытый склад сырых сушилных пакетов	тыс.м³	2.0	
8	Склад-навес сухих пиломатериалов №2	тыс.м³	1.5	
9	Открытый склад отгрузки пиломатериалов	соор	1	
10	Бункерная галерея щепы	соор	1	
11	Склад хранения и отгрузки щепы	тыс.м³	9,0	
12	Пандус для отгрузки щепы	соор.	1	
13	Участок по утилизации древесных отходов	соор	1	Разработка ОАО "ТПИ" Хабаровск-промпроект"
13.1	Комплекс по утилизации древесных отходов с функцией электрогенерации	шт	1	Разработка ОАО "ТПИ" Хабаровск-промпроект"
14	Площадка безопасной погрузки пакетов пиломатериалов	соор	1	
15	Железнодорожный тупик №14	соор	1	"Южные ж/д пути"
16	Железнодорожный тупик №15	соор	1	
17	Помещение контролеров	соор	2	
18	Железнодорожный тупик №20	соор	1	"Западные ж/д пути"
19	Автодороги			

Условные обозначения:

- ①— Доставка круглого леса на склад пиловочника (1390 м³/сут.)
- ②— Разгрузка круглого леса (1390 м³/сут.)
- ③— Укладка несортированного круглого леса в штабеля (1390 м³/сут.)
- ④— Подача круглого леса на линию сортировки (1515 м³/сут.)
- ⑤— Укладка сортированного круглого леса в штабеля (1515 м³/сут.)
- ⑥— Транспортировка сортированного круглого леса на узел подачи пиловочника в цех (2000 м³/сут.)
- ⑦— Транспортировка сырых сжиленных пакетов из цеха на склад сырых пиломатериалов (500 м³/сут.)
- ⑧— Транспортировка сырых сжиленных пакетов со склада сырых пиломатериалов и загрузка в лесосушильные камеры (373 м³/сут.)
- ⑨— Транспортировка сухих сжиленных пакетов из лесосушильной камеры на склад сухих пиломатериалов (373 м³/сут.)
- ⑩— Транспортировка сухих сжиленных пакетов со склада сухих пиломатериалов в цех (500 м³/сут.)
- ⑪— Подача сухих сжиленных пакетов из цехового резервного склада на сортировку сухих пиломатериалов (500 м³/сут.)
- ⑫— Съём транспортных пакетов с рольганга пакетозакладчика и складирование их на складе производственного цеха (500 м³/сут.)
- ⑬— Транспортировка транспортных пакетов из цеха на отгрузочный склад (500 м³/сут.)
- ⑭— Отгрузка готовой продукции (697 м³/сут.)
- ⑮— Транспортировка щепы на склад хранения и отгрузки (500 м³/сут.)
- ⑯— Отгрузка щепы (340 м³/сут.)
- ⑰— Транспиртировка отходов (опилки, кора) в расходный склад комплекса утилизации древесных отходов или на склад отходов (630 м³/сут.)

					714.000 – ИОС 4		
					Реконструкция части существующего здания корпуса 3-120 для размещения лесопильного завода в г.Амурске		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лесопильный завод	Стадия
Инженер	Козорез						Лист
ГИП	Чуйко					п	1
Проконтр	Лыровских						17
					Структурная схема транспортных потоков		
					ЗАО "КПК" г. Хабаровск		

